

判定区分Ⅲ、Ⅳの橋梁における修繕時期、対策内容

※令和4年4月1日時点

番号	橋梁名	路線名	所在地	点検結果	修繕計画							修繕対策内容 (補修設計の結果、変更の予定あり)	修繕費用(概算) (千円)	
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10			
100	上荒田橋	市道山口半月線	森岡町	Ⅲ			○						支承本体沈下 →沓座モルタル打替	52,000
168	月見跨線道路橋	市道4080号線	梶田町	Ⅲ		○							橋脚、床板 剥離・鉄筋露出 →断面修復工、剥落防止工	5,900
169	名高跨線橋	市道5134号線	横根町	Ⅲ			○						橋脚、床板 剥離・鉄筋露出 →断面修復工、剥落防止工	28,700
166	上り戸跨線橋	市道4322号線	共栄町	Ⅲ	○								橋脚、床板 剥離・鉄筋露出 →断面修復工、剥落防止工	17,700
167	丸根跨線橋	市道4323号線	共栄町	Ⅲ	○								橋脚、床板 剥離・鉄筋露出 →断面修復工、剥落防止工	10,300
172	長草1号橋	市道2007号線	長草町	Ⅲ	○								主桁、床版剥離・鉄筋露出、伸縮装置劣化 →断面修復工、伸縮装置取替	83,600