





## 判定区分Ⅲ、Ⅳの橋梁における修繕時期、対策内容

※令和6年4月1日時点

| 番号  | 橋梁名    | 路線名      | 所在地 | 点検結果 | 修繕計画 |      |      |      |      | 修繕対策内容<br>(補修設計の結果、変更の予定あり)   | 修繕費用(概算)<br>(千円) |
|-----|--------|----------|-----|------|------|------|------|------|------|---|------------------|
|     |        |          |     |      | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |   |                  |
|     |        |          |     |      | R6   | R7   | R8   | R9   | R10  |   |                  |
| 100 | 上荒田橋   | 市道山口半月線  | 森岡町 | Ⅲ    | ○    |      |      |      |      | 沓座モルタル剥離、床版ひびわれ、伸縮装置劣化、橋台剥離・鉄筋露出<br>→沓座モルタル打替、ひびわれ補修、断面補修、伸縮措置取替、支承防錆 | 52,000           |
| 169 | 名高跨線橋  | 市道5134号線 | 横根町 | Ⅲ    | ○    |      |      |      |      | 橋脚、床板 剥離・鉄筋露出<br>→断面修復工、剥落防止工   | 30,000           |
| 166 | 上り戸跨線橋 | 市道4322号線 | 共栄町 | Ⅲ    |      |      | ○    |      |      | 橋脚、床板 剥離・鉄筋露出<br>→断面修復工、剥落防止工   | 30,000           |
| 167 | 丸根跨線橋  | 市道4323号線 | 共栄町 | Ⅲ    |      |      | ○    |      |      | 橋脚、床板 剥離・鉄筋露出<br>→断面修復工、剥落防止工   | 30,000           |